




対象年齢
3~6才



- 色：メーカー指定色
- 塗装：ウレタン樹脂塗装(特記のある場合を除く)
- 支柱：アルミニウム/粉体塗装
- デッキ：スチール/電気亜鉛メッキ
- 遊具アイテムのフレーム：スチール/電気亜鉛メッキ/地際部鋼材補強溶接
- スライダー：ポリエチレン回転成形品
- スパイラルスライダー支柱：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- スライダー終端脚部：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装
- アンカーボルト：スチール/溶融亜鉛メッキ/無塗装

- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 製品において、仕様の変更がある場合は承諾図による。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株)製品、または同等以上とする。
- マットは別売とする。

A立面
B立面



UCHIDA

設計
条件

基準風速
34 m/s 以下

地耐力
長期 50 KN/m
短期 100 KN/m

弊社までご相談ください
※ 左記に適合しない場所に設置する場合
※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合
※ 多雪地域に設置する場合

メモ

名称

トドラーコンビ

図番

AC-2111

頁 1/2
用紙 A3
縮尺 1:80

日付 2024.4.1

A'	B' 1	C' 1	C' 2	B2
L				

※図面は基礎の寸法を示すものであり、支柱の数量・仕様は実際と異なる場合があります。

	設計条件	基準風速 34 m/s 以下	地耐力 長期 50 KN/m 短期 100 KN/m	弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合	メモ _____ _____ _____	名称 標準基礎詳細図 図番 AC-2111	頁 1/1 用紙 A3 縮尺 1:50	
日付	2024. 4. 1							